

Csurgó Város Polgármesterétől
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388



Ügyiratszám: CSU/4883/2026.
Ügyintéző: Balogh Mónika
Ügyintéző elérhetősége: 06 82/471-388

Melléklet: 3 db árajánlat

ELŐTERJESZTÉS

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00089 kódszámú „Csurgó, az élhető település” című projekten belül végzendő pótmunkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csurgó Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 kódszámú „Elhető települések” című, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt pályázati felhívásra. Csurgó Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00089 kódszámú támogatási okirat értelmében 299 802 851,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt 3 alappillére: A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások), B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés, C) Közösségi-, kulturális- sport infrastruktúra fejlesztése, IKT és okos települési fejlesztések.

A kékinfrastruktúra fejlesztés keretén belül csapadékvízvezető csatorna létesítése, átépítése valósul meg a Bódizs- Mózes utca és Kert utcában. A kivitelezés során a kivitelező akadályt közölt, mert több ingatlan esetében a közműfeltárást követően megállapíthatóvá vált, hogy az ingatlanokhoz tartozó ivóvíz és szennyvíz bekötővezetékek kiváltása, valamint az elektromos vezetékek lesüllyesztése szükséges.

A pótmunkát a kivitelező vállalkozó Juhai és Társa Kft. végzi, de a piaci ár alátámasztására bekérésre került 3db árajánlat.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00089 kódszámú „Csurgó, az élhető település” című projekt keretében megvalósuló csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítési munkálatait a Juhai és Társa Kft. (8840 Csurgó, Béke u. 4.) elvégezze, összesen 9.968.702 Ft értékben.
2. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy amennyiben a pótmunka a pályázat keretében nem kerül elszámolásra, azt Csurgó Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséből biztosítja.
3. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való módosított kiviteli szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2026. 09. 29.

Ellenjegyezte:

Ács Attila
jegyző



Ilia Csaba
polgármester

Név :

Juhai és Társa Kft.

Cím :

8840 Csurgó, Béke u. 4.

A munka leírása:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00089 azonosító számú, „Csurgó, az élehető település” elnevezésű projekt keretében, EKR000873082025 azonosítójú „Csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítés Csurgó” - Pótmunka

Készült: Csurgó, 2026. 08. 25.

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2034523	5814849
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2034523	5814849
2.1 ÁFA vetítési alap	7849372	
2.2 Áfa	27.00%	2119330
3. A munka ára	9968702	


Juhai és Társa Kft.
8840 Csurgó
Béke u. 4.
Adószám: 13165460-2-14

Aláírás

5

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	450000	0
Irtás, föld- és sziklamunka	116716	3388510
Közműcsatorna-építés	12752	30836
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	1213200	1884701
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	241855	510802
Összesen:	2034523	5814849

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	190102244 314	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	300000	0	300000	0
2	190102244 343	Általános teendők, szakfelügyeleti díjak	5	nap	30000	0	150000	0
Munkanem összesen:							450000	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210030014 671	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.	105.6 m ³	0	22656	0	2392474
2	210030015 356	Földviisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	52.8 m ³	0	8640	0	456192
3	210030015 361	Földviisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	52.8 m ³	0	3500	0	184800
4	210040015 462	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza	10.5 m ³	10995	5000	115448	52500
4	210080016 234	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	52.8 m ³	12	2330	634	122971
5	210080016 246	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	52.8 m ³	12	3401	634	179573
Munkanem összesen:						116716	3388510

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	530000599 096	Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 30 cm átmérőig	3.5	m	0	1960	0	6860
2	530012845 610	Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsővekből, belső csőátmérő: 30 cm CSOMIÉP tokos betoncső Ø300	3.5	m	5855	5184	20493	18144
3	530012067 151	Körszelvényű, tokos vagy hengeres csőhöz vasbeton támfal beépítése, cementhabarcs kötéssel, DN 30, belső csőátmérő: 30 cm LEIER TFE 30 támfal elem, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS5345	2	db	22651	8019	45302	16038
4	530510631 176	Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP könnyített mederburkoló elem I/40/40 2:1 rézsíval	-3.5	m	15155	2916	-53043	-10206
Munkanem összesen:							12752	30836

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	540052069 502	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 25x2,0 mm 12,5bar (C=1,25), 100VSDR13625EN300K	45 m	277	1371	12465	61695
2	540052069 720	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE csatornacső 63x3,8 mm 10bar (C=1,25), 100CSDR17063EN100B	50 m	1114	2025	55700	101250
3	540052947 590	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 160x9,5 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17160EN12K	10 m	6465	4852	64650	48520
4	540052948 251	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós könyök 25 x 90° SDR11, W02590FPE100SDR11	36 db	3799	12705	136764	457380
5	540052949 423	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós könyök 63 x 45° SDR11, W06345FPE100SDR11	40 db	7361	16970	294440	678800
6	540052951 782	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkkel, csőátmérő: 160-180 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós könyök 160 x 45° SDR11, W16045FPE100SDR11	4 db	48780	39764	195120	159056
7	540114317 360	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé	105 m	59	336	6195	35280
8	540160667 233	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	105 m	23	2016	2415	211680
9	540160667 250	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	55 m	63	2240	3465	123200

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

10	540210671	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, 620 (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélsavarzattal), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 150, E-flex, U-flex, E-Mega- flex, U-Mega-flex idom L. Frischhut GGG U- Mega-Flex kéttokos áttolóidom, NÁ 150/158- 192 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10- 16 Cikkszám: UMEGA150	2 db	220993	3920	441986	7840
----	-----------	--	------	--------	------	--------	------

Munkanem összesen:**1213200****1884701**

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	710020720 346	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetésekézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m NY-Y-J 0,6/1 kV 3x10 mm ²	25	m	2324	2425	58100	60625
2	710020725 712	Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábelösszekötés készítése hőre zsugorodó összekötő-szerelvénnyel, keresztmetszet: 4x10-16 mm ² Raychem EPKJ 0903 összekötő 4x10-16 mm ²	10	db	18260	44814	182600	448140
3	710020726 540	Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm	0.25	100 m	4620	8148	1155	2037
Munkanem összesen:							241855	510802



Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.

Telefon: (+36 93) 509 540; E-mail: dzviz@dzviz.hu;

Hibabejelentő: (+36 80) 314 019

**Csurgó Közös Ökormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Iroda**

Iktatószám: SZ/000654-1/2026

Ügyintézőnk: Juhász Dóra

Császár Mátyás beruházási és műszaki irodavezető
e-mail: csaszar.matyas@hivatal.csurgo.hu

Tárgy: Csurgó, Bódizs Mózes utca „Vízvezető rendszer korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósulásával kapcsolatban az érintett víziközmű vezetékek süllyesztése

Tisztelt Császár Mátyás Úr!

Elektronikus úton érkezett kérdésben árajánlat kéréssel fordult Társaságunkhoz a Csurgó, Bódizs Mózes utca „Vízvezető rendszer korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósulásával kapcsolatban az érintett víziközmű vezetékek süllyesztési munkákra vonatkozóan.

Társaságunk Önökkel együtt a helyszínt megtekintette.

Árajánlatot készítettünk az alábbi műszaki tartalommal:

Ivóvíz

9 db bekötővezeték részleges süllyesztési munkálatai

- 9 db bekötővezeték részleges süllyesztési munkálatai bekötésenként DN25 KPE vezetékkel földmunkával és helyreállítással,
- geodéziai bemérés.

Árajánlatunk: 2 810 729,-Ft + ÁFA (azaz bruttó: 3 569 626,-Ft.)

gerincvezeték részleges süllyesztési munkálata

- gerincvezeték részleges süllyesztési munkálata DN 160 KPE vezetékkel földmunkával és helyreállítással,
- geodéziai bemérés.

Árajánlatunk: 2 019 054,-Ft + ÁFA (azaz bruttó: 2 564 199,-Ft.)





Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.
Telefon: (+36 93) 509 540; E-mail: dzviz@dzviz.hu;
Hibabejelentő: (+36 80) 314 019

Szennyvíz

10 db bekötővezeték részleges süllyesztési munkálatai

- 10 db bekötővezeték részleges süllyesztési munkálatai DN50 KPE vezetékkel földmunkával és helyreállítással,
- geodéziai bemérés.

Árajánlatunk: 3 022 601,-Ft + ÁFA (azaz bruttó: 3 838 703,-Ft.)

Amennyiben a süllyesztési munkálatokra Társaságunk által nyújtott árajánlat kertül elfogadásra, a kivitelezését megrendelésüket követően elvégezzük. Abban az esetben, ha a megrendelés azonnal megtörténik, a megvalósítást 2026. augusztus 31. dátummal vállaljuk.

A műszaki ügyfélszolgálat a továbbiakban is a rendelkezésére áll.

Nagykanizsa, 2026. július 14.

Tisztelettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 T. 101.

Kendli Richárd
elnök – vezérigazgató



Név :

RINOTERRA Kft.

Cím :

8800 Nagykanizsa, Téglagyári utca 20.

A munka leírása:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00089 azonosító számú, „Csurgó, az élhető település”
elnevezésű projekt keretében, EKR000873082025 azonosítójú „Csapadékvíz-elvezető
rendszer korszerűsítés Csurgó” - Pótmunka

Készült: Nagykanizsa, 2026.09.10.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2122089	5995682
1.1 Közvetlen önköltség összesen		2122089	5995682
2.1 ÁFA vetítési alap		8117771	
2.2 Áfa	27,00%	2191798	
3. A munka ára		10309569	

Aláírás

RINOTERRA Kft.
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Adószám: 23560567-2-20
Szlsz: 10300002-10551005-49020013

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	460000	0
Irtás, föld- és sziklamunka	123074	3482854
Közműcsatorna-építés	13767	31935
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	1260910	1947505
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	264338	533388
Összesen:	2122089	5995682



Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	1901022443 14	Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	297500	0	297500	0
2	1901022443 43	Általános teendők, szakfelügyeleti díjak	5	nap	32500	0	162500	0
Munkanem összesen:							460000	0

94

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	2100300146 71	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.	105,6 m³	0	23250	0	2455200
2	2100300153 56	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgv) felett és mellett 50 cm vastagságig	52,8 m³	0	9100	0	480480
3	2100300153 61	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	52,8 m³	0	3460	0	182688
4	2100400154 62	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nvékládháza	10,5 m³	11500	5150	120750	54075
4	2100800162 34	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis területen, tömörségi fok: 90%	52,8 m³	22	2450	1162	122971
5	2100800162 46	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis területen, tömörségi fok: 95%	52,8 m³	22	3550	1162	187440
Munkanem összesen:						123074	3482854

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	5300005990 96	Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 30 cm átmérőig	3,5 m	0	2150	0	7525
2	5300128456 10	Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsővekből, belső csőátmérő: 30 cm CSOMIÉP tokos betoncső Ø300	3,5 m	5950	5375	20825	18813
3	5300120671 51	Körszelvényű, tokos vagy hengeres csőhöz vasbeton támfal beépítése, cementhabarcs kötéssel, DN 30, belső csőátmérő: 30 cm LEIER TFE 30 támfal elem, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32.5 S. Cikkszám: HUTJS5345	2 db	23150	8250	46300	16500
4	5305106311 76	Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP könnyített mederburkoló elem I/40/40 2:1 rézsűvel	-3,5 m	15245	3115	-53358	-10903
Munkanem összesen:						13767	31935

dp

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	5400520695 02	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 25x2,0 mm 12,5bar (C=1,25), 100VSDR13625EN300K	45 m	310	1550	13950	69750
2	5400520697 20	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE csatornacső 63x3,8 mm 10bar (C=1,25), 100CSDR17063EN100B	50 m	1365	2250	68250	112500
3	5400529475 90	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 160x9,5 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17160EN12K	10 m	6385	5050	63850	50500
4	5400529482 51	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós könyvek 25 x 90° SDR11.	36 db	3990	13200	143640	475200
5	5400529494 23	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós könyvek 63 x 45° SDR11.	40 db	7450	17125	298000	685000
6	5400529517 82	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, csőátmérő: 160-180 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós könyvek 160 x 45° SDR11, W16045FPE100SDR11	4 db	49315	40150	197260	160600
7	5401143173 60	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé	105 m	65	375	6825	39375
8	5401606672 33	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	105 m	32	2125	3360	223125
9	5401606672 50	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	55 m	85	2235	4675	122925
10	5402106716 20	Öntöttvas flexibilis idomok szerelése, (epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióálló acélcsavarzattal), földárókban, tetszőleges csőrendszerekhez, PN 10 - 16, DN 200 méretig, DN 150, E-flex, U-flex, E-Mega-flex, U-Mega- flex idom L. Frischhut GGG U-Mega-Flex kéttokos áttolóidom, NÁ 150/158-192 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Cikkszám: 11MRGA150	2 db	230550	4265	461100	8530
Munkanem összesen:						1260910	1947505

CP

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	7100207203 46	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás- technikai kábel fektetésekézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m NY-Y-J 0,6/1 kV 3x10 mm ²	25 m	2625	2650	65625	66250
2	7100207257 12	Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábelösszekötés készítése hőre zsugorodó összekötő-szerelvénnyel, keresztmetszet: 4x10- 16 mm ² Raychem EPKJ 0903 összekötő 4x10-16 mm ²	10 db	19750	46500	197500	465000
3	7100207265 40	Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm	0,25 100 m	4850	8550	1213	2138
Munkanem összesen:						264338	533388

