


Csurgó Város Polgármesterétől
8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: /2015
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 2 oldal

ELŐTERJESZTÉS

Szőlőhegyi vízvezeték építéséről

Tisztelt Képviselő - Testület!

Csurgó Város közigazgatási területén elhelyezkedő „szőlőhegyen” időszerűvé vált a vezetékes vízhálózat kiépítése. Füstös János polgármester a helyiek javaslatait, igényeit figyelembe véve árajánlatokat kért 1300 fm hosszban vízvezeték kiépítésére. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, illetve Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény értelmében a közbeszerzési értékhatár építési beruházás esetén 2015. január 1. és 2015. december 31. között 15 millió forint, így ez a munka nem közbeszerzés köteles. Az Önkormányzatnak jelenleg szabad forrásai nem állnak rendelkezésre, viszont a Csongrád Városgazdálkodási Kft. pénzügyi helyzete javult, így a 2015 évben a Kft. részére a város költségvetéséből előirányzat összegek terhére lehetne elvégezni jelen előterjesztés szerinti projektet. A Kft.-nek átadni tervezett összegek forrásai azonban évközben szakaszosan érkeznek, így jelenleg egy összegben még nem állnak rendelkezésre. A vízvezeték kiépítéséhez szükséges alapanyagok világpiaci árának emelkedése miatt mindhárom ajánlattevő csak néhány napig tudja tartani az árajánlatát. Egyetlen megoldás, hogy a Csongrád Városgazdálkodási Kft.-t bízzuk meg a feladat elvégzésére, aki leszerződik a három ajánlattevő közül a legkedvezőbbet adóval, azaz a Juhai és Társa Kft.-vel. A Városgazdálkodási Kft. jelen pénzügyi forrásaiból fedezni tudja a kiadást, azzal a feltétellel, hogy több hónap alatt, részletekben az Önkormányzat kifizeti számára a munka teljes összegét.

Határozati javaslatok:

1. Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Csongrád Városgazdálkodási Kft.-t 1300 folyóméter hosszban vízvezeték kiépítésére Csongrád Szőlőhegy területén, továbbá felhatalmazza Füstös János polgármestert, hogy a részletekről Kovács Tamás ügyvezető úrral megállapodjon.
2. Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Csongrád Városgazdálkodási Kft. az 1. határozati pont szerint munkát 12.160.000 Ft + Áfa, azaz tizenkettőmillió százhatvan ezer forint plusz a mindenkori


általános forgalmi adó összege, díjazásért tudja vállalni, és kizárólag abban az esetben, amennyiben a megbízás 2015. június 4. napjáig megkötésre kerül.

3. Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja Füstös János polgármestert és Fábián Anita jegyzőt, hogy az 1-2. határozati pontokban foglaltak alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Füstös János polgármester, Fábián Anita jegyző

Határidő: értelem szerint

Csurgó, 2015. június 4.


Ellenjegyezte: Fábian Anita
jegyző




Füstös János
polgármester

Ajánlatkérő:

Csurgói Városgazdálkodási KFT
8840 Csurgó
Széchenyi tér 2.

Ajánlattevő:

F&F AUTÓCENTRUM KFT.
8840 Csurgó, Petőfi tér 1/A
Készítette: Káplár István

A munka leírása:

Csurgó szőlőhegyi vízvezeték építése 1300 folyóméter hosszban

Készült: 2015.05.27

Ajánlat érvényessége: 14 nap

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | 6.341.910 | 10.793.600 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 6.341.910 | 10.793.600 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 17.135.510 |
| 2.2 Áfa | 27.00% | 4.626.588 |
| 3. A munka ára | | 21.762.098 |

F&F AUTÓ CENTRUM KFT

8840 Csurgó, Petőfi tér 1/a
Szám: 06-30-1521677



Aláírás

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|-----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 19-010-1.11.1.1 (8) Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, épületek, műtárgyak, vezetékek műszeres bemérése, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 1,3 km | 115.000 | 0 | 149.500 | 0 |
| 2 | 19-010-1.21.2 (17) Általános teendők a kivitelezést megelőző szakaszban, Vezeték nyomvonalának geodéziai kitézése 1,3 km | 115.000 | 0 | 149.500 | 0 |
| 3 | 19-010-1.51 (20) Magyar közút szakfelügyeleti díj, tábla bérlet. 1 db | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 4 | 21-003-6.1.1 (40) Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, munkaárok szélessége: 0,33 m 858 m3 | 0 | 4.600 | 0 | 3.946.800 |
| 5 | 21-003-11.2.1 (89) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 858 m3 | 0 | 1.850 | 0 | 1.587.300 |
| 6 | 21-008-2.3.1 (13) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85% 858 m3 | 0 | 1.200 | 0 | 1.029.600 |
| 7 | 53-001-62.1-0136431 (314) Hawle System 2000 húzásbiztos összekötő D 110 PE - DN100 tok-perem elhelyezése földárokban 2 db | 19.000 | 5.550 | 38.000 | 11.100 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 8 | 54-001-8.1 (91) PP bevonatos acél lazakarima elhelyezése földárókban, DN 100 2 db | 6.700 | 5.500 | 13.400 | 11.000 |
| 9 | 54-002-3.3-0013526 (19) ÖN Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom T DN 100/100 PN 16 1 db | 18.700 | 5.550 | 18.700 | 5.550 |
| 10 | 54-002-3.3-0013527 (19) Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom QN DN 100 L=/500 mm 1 db | 14.500 | 5.550 | 14.500 | 5.550 |
| 11 | 54-005-5.3-0110224 (23) PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE ivóvíz nyomócső 110x6,6 mm, PN 10, 100CSDR17110EN100B 1.300 m | 2.200 | 700 | 2.860.000 | 910.000 |
| 12 | 54-005-6.3-0133712 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11- 17/17,6) PN 16 egyenes összekötő idom 110 mm, EZ110 17 db | 3.100 | 5.550 | 52.700 | 94.350 |
| 13 | 54-005-6.3-0133777 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11- 17/17,6) PN 16 45° könyök 110 mm, EK4110 3 db | 17.000 | 5.550 | 51.000 | 16.650 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 14 | 54-005-6.3-0133799 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16 T idom, egál 110 mm, ET110 0 db | 15.000 | 5.550 | 0 | 0 |
| 15 | 54-005-6.3-0133869 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16 végelzáró 110 mm, EC110 1 db | 13.400 | 5.550 | 13.400 | 5.550 |
| 16 | 54-005-6.3-0134136 (31) PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós nyeregidom belső menetes leágazással PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16 110- 1", ENBM11012 0 db | 10.300 | 5.550 | 0 | 0 |
| 17 | 54-005-6.3-0210389 (31) PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE csatlakozó idom 110 mm KPE hegtoldal, 10 bar, SBH110 2 db | 3.590 | 5.550 | 7.180 | 11.100 |
| 18 | 54-006-2.1-0130601 (39) Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" bb menettel, névleges méret 8 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0001-00 0 db | 3.200 | 2.300 | 0 | 0 |
| 19 | 54-006-3.3-0013559 (50) ÖN Gumiékkzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrényvel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 100 EURO 23 rövidházás karimás éktolózár DN 100 PN 10-16 (RDA10BNCH) 3 db | 62.000 | 17.000 | 186.000 | 51.000 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|-----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 20 | 54-009-2.3.1.7-0170729 Karimatömítés DN 100 szerelése földárókban 11 db | 450 | 5.550 | 4.950 | 61.050 |
| 21 | 54-011-5 (15) ÖN Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé 1.300 m | 20 | 30 | 26.000 | 39.000 |
| 22 | 54-016-6.1 (38) Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája, 200 mm külső Ø-ig 1.300 m | 0 | 60 | 0 | 78.000 |
| 23 | 54-016-7.1 (40) ÖN Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig 1.300 m | 60 | 60 | 78.000 | 78.000 |
| 24 | 61-006-1.1-0120352 (1) Hengerelt zúzottkőpálya készítése, zúzottkőből vagy kohósalakból, 7 cm vastagságban 0-35 zúzott kővel 252 m ³ | 7.800 | 11.000 | 1.965.600 | 2.772.000 |
| 25 | 82-021-11.2-0220312 (14) Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 Kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/ 1250 mm csőtakarással, Cikkszám: HID1001250S 1 db | 195.000 | 80.000 | 195.000 | 80.000 |
| 26 | 88-006-1.1.2-0473741 (2) Rögzítőelem elhelyezése csavartechikával M 16x70 horganyzott csavar 24 db | 180 | 0 | 4.320 | 0 |
| 27 | 88-006-1.1.2-0473742 (2) Rögzítőelem elhelyezése csavartechikával M 16x90 horganyzott csavar 64 db | 180 | 0 | 11.520 | 0 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 28 | 88-006-1.1.2-0473743 (2) M 16 anya elhelyezése 88 db | 20 | 0 | 1.760 | 0 |
| 29 | 88-006-1.1.2-0473744 (2) M 16 alátét elhelyezése 88 db | 10 | 0 | 880 | 0 |
| Munkanem összesen: | | | | 6.341.910 | 10.793.600 |

Ajánlatkérő:

Csurgói Városgazdálkodási Kft.

8840 Csurgó

Széchenyi tér 2.

Ajánlattevő:

Capital-Handling Kft.

8840 Csurgó, Ady Endre u. 21

Ajánlat száma: 2015.05.29/1

Készítette: Juhainé Vámosi Vivien

A munka leírása:

Csurgó szőlőhegyi vízvezeték kiépítése 1300 fm. hosszban

Készült: 2015.05.29.

Ajánlat érvényessége: 14 munkanap


Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | 5.980.848 | 10.642.990 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 5.980.848 | 10.642.990 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 16.623.838 | |
| 2.2 Áfa 27.00% | 4.488.436 | |
| 5. A munka ára | 21.112.274 | |

Capital-Handling Kft.

8840 Csurgó, Ady E. u. 21.

Adószám: 25014055-2-14


Aláírás

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|-----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 19-010-1.11.1.1 (8) Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, épületek, műtárgyak, vezetékek műszeres bemérése, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 1,3 km | 112.000 | 0 | 145.600 | 0 |
| 2 | 19-010-1.21.2 (17) Általános teendők a kivitelezést megelőző szakaszban, Vezeték nyomvonalának geodéziai kitzúzése 1,3 km | 116.000 | 0 | 150.800 | 0 |
| 3 | 19-010-1.51 (20) Magyar közút szakfelügyeleti díj, tábla bérlet. 1 db | 490.000 | 0 | 490.000 | 0 |
| 4 | 21-003-6.1.1 (40) Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, munkaárok szélessége: 0,33 m 858 m3 | 0 | 4.520 | 0 | 3.878.160 |
| 5 | 21-003-11.2.1 (89) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 858 m3 | 0 | 2.050 | 0 | 1.758.900 |
| 6 | 21-008-2.3.1 (13) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85% 858 m3 | 0 | 1.230 | 0 | 1.055.340 |
| 7 | 53-001-62.1-0136431 (314) Hawle System 2000 húzásbiztos összekötő D 110 PE - DN100 tok-perem elhelyezése földárókban 2 db | 19.600 | 5.600 | 39.200 | 11.200 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 8 | 54-001-8.1 (91) PP bevonatos acél lazakarima elhelyezése földárókban, DN 100 2 db | 6.810 | 5.600 | 13.620 | 11.200 |
| 9 | 54-002-3.3-0013526 (19) ÖN Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom T DN 100/100 PN 16 1 db | 18.720 | 5.600 | 18.720 | 5.600 |
| 10 | 54-002-3.3-0013527 (19) Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom QN DN 100 L=/500 mm 1 db | 14.570 | 5.600 | 14.570 | 5.600 |
| 11 | 54-005-5.3-0110224 (23) PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE ivóvíz nyomócső 110x6,6 mm, PN 10, 100CSDR17110EN100B 1.300 m | 1.980 | 650 | 2.574.000 | 845.000 |
| 12 | 54-005-6.3-0133712 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11- 17/17,6) PN 16 egyenes összekötő idom 110 mm, EZ110 17 db | 3.040 | 5.600 | 51.680 | 95.200 |
| 13 | 54-005-6.3-0133777 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11- 17/17,6) PN 16 45° könyök 110 mm, EK4110 3 db | 16.750 | 5.600 | 50.250 | 16.800 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 14 | 54-005-6.3-0133799 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16 T idom, egál 110 mm, ET110 0 db | 14.780 | 5.600 | 0 | 0 |
| 15 | 54-005-6.3-0133869 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16 végelzáró 110 mm, EC110 1 db | 13.210 | 5.600 | 13.210 | 5.600 |
| 16 | 54-005-6.3-0134136 (31) PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós nyeregidom belső menetes leágazással PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16 110- 1", ENBM11012 0 db | 10.250 | 5.600 | 0 | 0 |
| 17 | 54-005-6.3-0210389 (31) PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE csatlakozó idom 110 mm KPE hegtoldal, 10 bar, SBH110 2 db | 3.490 | 5.600 | 6.980 | 11.200 |
| 18 | 54-006-2.1-0130601 (39) Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" bb menettel, névleges méret 8 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0001-00 0 db | 3.120 | 2.100 | 0 | 0 |
| 19 | 54-006-3.3-0013559 (50) ÖN Gumiékszárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrényrel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 100 EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 100 PN 10-16 (RDA10BNCH) 3 db | 62.080 | 16.510 | 186.240 | 49.530 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|-----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 20 | 54-009-2.3.1.7-0170729 Karimatömítés DN 100 szerelése földárokban 11 db | 390 | 5.600 | 4.290 | 61.600 |
| 21 | 54-011-5 (15) ÖN Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé 1.300 m | 22 | 25 | 28.600 | 32.500 |
| 22 | 54-016-6.1 (38) Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája, 200 mm külső Ø-ig 1.300 m | 0 | 57 | 0 | 74.100 |
| 23 | 54-016-7.1 (40) ÖN Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig 1.300 m | 52 | 57 | 67.600 | 74.100 |
| 24 | 61-006-1.1-0120352 (1) Hengerelt zúzottkőpálya készítése, zúzottkőből vagy kohósalakból, 7 cm vastagságban 0-35 zúzott kővel 252 m ³ | 7.580 | 10.180 | 1.910.160 | 2.565.360 |
| 25 | 82-021-11.2-0220312 (14) Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 Kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/ 1250 mm csőtakarással, Cikkszám: HID1001250S 1 db | 194.560 | 86.000 | 194.560 | 86.000 |
| 26 | 88-006-1.1.2-0473741 (2) Rögzítőelem elhelyezése csavartechikával M 16x70 horganyzott csavar 24 db | 198 | 0 | 4.752 | 0 |
| 27 | 88-006-1.1.2-0473742 (2) Rögzítőelem elhelyezése csavartechikával M 16x90 horganyzott csavar 64 db | 198 | 0 | 12.672 | 0 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 28 | 88-006-1.1.2-0473743 (2) M 16 anya elhelyezése 88 db | 24 | 0 | 2.112 | 0 |
| 29 | 88-006-1.1.2-0473744 (2) M 16 alátét elhelyezése 88 db | 14 | 0 | 1.232 | 0 |
| Munkanem összesen: | | | | 5.980.848 | 10.642.990 |

Juhai és Társa Kft.

Csurgó Város önkormányzata

Ajánlatkérő:

~~Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal~~
8840 Csurgó
Széchenyi tér 2.

Ajánlattevő:

Juhai és Társa Kft.
8840 Csurgó, Basakúti u. 23/b
Ajánlat száma: 2015.05.29/1
Készítette: Juhai Balázs

A munka leírása:

Csurgó Szőlőhegyi vízvezeték kiépítése 1300 fm hosszban,

Készült: 2015.05.29

Ajánlat érvényessége: 3 munkanap.

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | 5.629.591 | 10.330.762 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 5.629.591 | 10.330.762 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 15.960.353 |
| 2.2 Áfa | 27.00% | 4.309.295 |
| 3. A munka ára | | 20.269.648 |

12.160.000 Ft nettó költségen
bármennyire.

Juhai és Társa Kft.
8840 Csurgó
Basakúti u. 23/B
Váltszám: 13165460-2-14



Aláírás

Munkanem összesítő

| Munkanem száma és megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség |
|---|--------------|------------|
| 19 Költségtérítés tételek | 736.000 | 0 |
| 21 Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 6.645.210 |
| 53 Közmű csatornaépítés | 39.240 | 11.000 |
| 54 Közmű csövezetékek és szerelvények szerelése | 2.726.229 | 1.031.480 |
| 61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése | 1.915.200 | 2.560.572 |
| 82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 192.330 | 82.500 |
| 88 Rögzítések, tömítések | 20.592 | 0 |
| I. Fejezet munkanemei összesen | 5.629.591 | 10.330.762 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|-----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 19-010-1.11.1.1 (8) Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, épületek, műtárgyak, vezetékek műszeres bemérése, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 1,3 km | 110.000 | 0 | 143.000 | 0 |
| 2 | 19-010-1.21.2 (17) Általános teendők a kivitelezést megelőző szakaszban, Vezeték nyomvonalának geodéziai kitűzése 1,3 km | 110.000 | 0 | 143.000 | 0 |
| 3 | 19-010-1.51 (20) Magyar közút szakfelügyeleti díj, tábla bérlet. 1 db | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 4 | 21-003-6.1.1 (40) Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, munkaárok szélessége: 0,33 m 858 m3 | 0 | 4.500 | 0 | 3.861.000 |
| 5 | 21-003-11.2.1 (89) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 858 m3 | 0 | 1.995 | 0 | 1.711.710 |
| 6 | 21-008-2.3.1 (13) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörítési fok: 85% 858 m3 | 0 | 1.250 | 0 | 1.072.500 |
| 7 | 53-001-62.1-0136431 (314) Hawle System 2000 húzásbiztos összekötő D 110 PE - DN100 tok-perem elhelyezése földárokban 2 db | 19.620 | 5.500 | 39.240 | 11.000 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 8 | 54-001-8.1 (91) PP bevonatos acél lazakarima elhelyezése földárókban, DN 100 2 db | 6.700 | 5.500 | 13.400 | 11.000 |
| 9 | 54-002-3.3-0013526 (19) ÖN Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom T DN 100/100 PN 16 1 db | 18.690 | 5.500 | 18.690 | 5.500 |
| 10 | 54-002-3.3-0013527 (19) Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom QN DN 100 L=500 mm 1 db | 14.470 | 5.500 | 14.470 | 5.500 |
| 11 | 54-005-5.3-0110224 (23) PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PE ivóvíz nyomócső 110x6,6 mm, PN 10, 100CSDR17110EN100B 1.300 m | 1.750 | 465 | 2.275.000 | 604.500 |
| 12 | 54-005-6.3-0133712 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11- 17/17,6) PN 16 egyenes összekötő idom 110 mm, EZ110 17 db | 3.067 | 5.500 | 52.139 | 93.500 |
| 13 | 54-005-6.3-0133777 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11- 17/17,6) PN 16 45° könyök 110 mm, EK4110 3 db | 16.828 | 5.500 | 50.484 | 16.500 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 14 | 54-005-6.3-0133799 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16 T idom, egál 110 mm, ET110 0 db | 14.930 | 5.500 | 0 | 0 |
| 15 | 54-005-6.3-0133869 (31) ÖN PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16 végl záró 110 mm, EC110 1 db | 13.409 | 5.500 | 13.409 | 5.500 |
| 16 | 54-005-6.3-0134136 (31) PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós nyeregidom belső menetes leágazással PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16 110- 1", ENBM11012 0 db | 10.190 | 5.500 | 0 | 0 |
| 17 | 54-005-6.3-0210389 (31) PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE csatlakozó idom 110 mm KPE hegtoldal, 10 bar, SBH110 2 db | 3.507 | 5.500 | 7.014 | 11.000 |
| 18 | 54-006-2.1-0130601 (39) Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" bb menettel, névleges méret 8 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0001-00 0 db | 3.142 | 2.200 | 0 | 0 |
| 19 | 54-006-3.3-0013559 (50) ÖN Gumiékszárású tolozár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrényrel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 100 EURO 23 rövidházas karimás éktolozár DN 100 PN 10-16 (RDA10BNCH) 3 db | 62.100 | 16.500 | 186.300 | 49.500 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|-----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 20 | 54-009-2.3.1.7-0170729 Karimatömítés DN 100 szerelése földárókban 11 db | 393 | 5.500 | 4.323 | 60.500 |
| 21 | 54-011-5 (15) ÖN Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé 1.300 m | 19 | 20 | 24.700 | 26.000 |
| 22 | 54-016-6.1 (38) Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája, 200 mm külső Ø-ig 1.300 m | 0 | 55,6 | 0 | 72.280 |
| 23 | 54-016-7.1 (40) ÖN Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig 1.300 m | 51 | 54 | 66.300 | 70.200 |
| 24 | 61-006-1.1-0120352 (1) Hengerelt zúzottkőpálya készítése, zúzottkőből vagy kohósalakból, 7 cm vastagságban 0-35 zúzott kővel 252 m ³ | 7.600 | 10.161 | 1.915.200 | 2.560.572 |
| 25 | 82-021-11.2-0220312 (14) Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 Kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/ 1250 mm csőtakarással, Cikkszám: HID1001250S 1 db | 192.330 | 82.500 | 192.330 | 82.500 |
| 26 | 88-006-1.1.2-0473741 (2) Rögzítőelem elhelyezése csavartechikával M 16x70 horganyzott csavar 24 db | 200 | 0 | 4.800 | 0 |
| 27 | 88-006-1.1.2-0473742 (2) Rögzítőelem elhelyezése csavartechikával M 16x90 horganyzott csavar 64 db | 200 | 0 | 12.800 | 0 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 28 | 88-006-1.1.2-0473743 (2) M 16 anya elhelyezése 88 db | 22 | 0 | 1.936 | 0 |
| 29 | 88-006-1.1.2-0473744 (2) M 16 alátét elhelyezése 88 db | 12 | 0 | 1.056 | 0 |
| Munkanem összesen: | | | | 5.629.591 | 10.330.762 |