

Csurgó Város Polgármesterétől
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: CS/1821-2/2016
Ügyintéző: Káplár István

Melléklet: 3 db

Előterjesztés a Tánicsics téri ivóvíz gerinc kiváltásról

Tisztelt Képviselő-testület!

A DDOP – 2.1.1/A. B- 12 -2012-0053 kódszámú, „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat sikeres lezárása érdekében szükségesé vált a Fogadóépület mellett húzódó régi ivóvíz gerinc azbesztcement nyomócső kiváltása, mivel a projekt kivitelezése közben többször csőtörés következett be a nagy terhelések következtében. Ezáltal 7 db családház és az autószerház maradt többször vízellátás nélkül. A már felújított Fogadóépületet és az új térburkolat állapotát is veszélyezteti, illetve a folyamatos vízszivárgás mely az ivóvíz gerincen található kisebb csőtöréseken keresztül jut a talajba, gátolja a Johannita lovagszobor környezetében zajló kivitelezési munkákat, ezáltal kockáztatja a projekt sikeres átadását.

A kiváltó ivóvíz gerinc a 15/1 hrsz-ú közterületen kerül lefektetésre, de érinti a projektben szereplő II. és III. bejárat kivitelezési munkáit.

A munkára 3 ajánlat érkezett melyek azonos műszaki tartalomra vonatkoznak, ezek közül a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. ajánlata a legkedvezőbb.

A kivitelezési munka díja, a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053 azonosító számú pályázat költségei között és a Használati díj terhére nem elszámolható.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a fent leírtak és az előterjesztéshez csatolt mellékletek áttekintését követően hozza meg döntését.


Határozati javaslat:

1. Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. árajánlatát a Tánicsics téri ivóvíz gerinc kiváltásra, amelyben a kivitelezési munka díja nettó 2.316.213 –Ft + 27 % ÁFA.
2. A Képviselő-testület a 1. pontban megjelölt szervezettel való szerződéskötésre meghatalmazza Füstös János polgármestert.
3. Csongrád Város Önkormányzata az 1. pontban megjelölt összeget a 2016. évi költségvetéséből finanszírozza.

Felelős: Füstös János polgármester
Határidő: azonnal

Csurgó, 2016. április 13.

Füstös János
polgármester

Ellenjegyezte: 
Fábian Anita

jegyző



Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 15/A.

Telefon: (+36 93) 509 540; (+36 30) 3796 112; Fax: (+36 93) 314 279; E-mail: dzviz@dzviz.hu;

Hibabejelentő: (+36 80) 314 019

Iktatószám: SZ/000319-1/2016.

Ügyintéző: Juhász Dóra

Csurgó Város Önkormányzata

Csurgó

Széchenyi tér 2.

8840

Tárgy: Csurgó, Táncsics tér ivóvízvezeték kiváltás – költségbeéslés módosítása

Tisztelt Cím!

Társaságunk elkészítette Csurgó, Táncsics tér ivóvízvezeték kiváltás költségbeéslését az alábbi műszaki tartalommal:

- csatlakozás kiépítése NA100 a.c. és D110 KM-PVC ivóvíz vezetékről,
- csomóponti aknák kialakítása, szerelvényekkel,
- 125 fm D90 KPE, és 8 fm D63 KPE vezeték kiépítése földmunkával,
- 1 db NA 20 víz beépítése 2 db elzárószerelvényvel,
- tervezés, közműegyeztetés,
- geodéziai bemérés.

Vállalkozói díj: 2.316.213.-Ft + 27 % ÁFA egyösszegű vállalási áron.

A megvalósulással kapcsolatban állunk további szíves rendelkezésre a műszaki ügyfélszolgálaton.

Nagykanizsa, 2016. április 13.

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 186.
1.

Tisztelettel:


Kássai Zoltán
elnök-vezérigazgató



Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Hivatkozási szám: CS/1821-2/2016

Tárgy: Árajánlat Táncsics téri ivóvíz gerinc kiváltás készítésére

Tisztelt Polgármester Úr,

Megköszönve megtisztelő ajánlatkérésüket, ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk tárgyi munkára vonatkozóan.

- Tervezés, közműjegyeztetés, szakfelügyeleti díjak
- Csatlakozás kiépítése DN 100 a/c és D 110 KM-PVC ivóvíz vezetékről
- Csomóponti szerelvényeknek kialakítása terv szerinti kivitelben
- ~120 fm D 90 PE, D63 PE 8 fm vezeték kiépítése komplett
- 1 db DN 20 vízmérő óra beépítés, terv szerinti kivitelben

Vállalási árunk: 2.735.257 Ft + 27 % ÁFA

Maradok tisztelettel:


Tárnok István

SZIGET-MELOR KFT.

7570 Barcs, Liszt F. u. 14.

Adószám: 11935793-2-14

Szigetvár, 2016.04.12

Juhai És Társa KFT


Juhai Imre 30/256-99-77 H-8840 Csurgó, Basakúti u. 23/B
Juhai András 30/437-64-36 juhaikft@gmail.com
Juhai Balázs 30/3-209-209 CG.:14-09-305660
Adószám:13165460-2-14

Árajánlat


Ajánlatkérő: Csurgó Város Önkormányzata
Ajánlattevő: Juhai Balázs Juhai És Társa Kft
Ajánlat kelte: 2016-04-12
Ajánlat érvényessége: kiállítástól számított 30 nap

	Nettó	27% ÁFA	Bruttó
Anyag	952 401 Ft	257 148 Ft	1 209 549 Ft
Díj	1 443 020 Ft	389 615 Ft	1 832 635 Ft
Összesen	2 395 421 Ft	646 764 Ft	3 042 185 Ft

Köszönjük, hogy ajánlatkérésükkel megtisztelték cégünket, további kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre.


Vállalkozó

Juhai és Társa Kft.
8858 Porrogszentpál
Fő u. 31-33.
Adószám: 13165460-2-14



	meny.	me.	anyag	egys.	ár	anyag	díj	egys.	ár	díj
1	D 90 mm PE 100 SDR 17 víz nyomócső fektetése, földmunkával, csőszereléssel, réteges tömörítéssel	120 fm	1 200	144 000	8 950	1074000				
	ívóvízvezeték feiltratú közmű jelzőszalag fektetése	120 fm	19	2 280	10	1200				
	Haszoncső D 160 KG-PVC védőcsőbe való befűzése közműkeresztezeknél	10 fm	952	9 520	4 000	40000				
	DN 80 Hawle tip. Toiózár beépítése	2 db	33 720	67 440	0	0				
	DN 80 fix beépítési készlet elhelyezése	1 db	6 510	6 510	0	0				
	DN 80 kézikerek elhelyezése	1 db	2 940	2 940	0	0				
	csapszokrénny beépítése beton gallérral	1 db	10 220	10 220	0	0				
	D 90/63mm PE T idom elhelyezése	1 db	19 901	19 901	0	0				
	D 90 PE 100 SDR 17 hegtoidat beépítése	3 db	2 649	7 947	0	0				
	D 90 mm lazakarima beépítése acél betét PP bevonattal	3 db	5 435	16 305	0	0				
	DN 100/80 mm XR idom beépítése	1 db	29 610	29 610	0	0				
	DN 80 Hawle System 2000 karimás	1 db	20 210	20 210	0	0				
	DN 80 karima egység csomag beép.	3 db	4 120	12 360	0	0				
	DN 100 karima egység csomag beép.	1 db	4 980	4 980	0	0				
	D 90 mm PE 100 SDR 17 90 0 EF karmantyú beép	2 db	11 589	23 178	0	0				
	D 90 mm PE 100 SDR 17 EF karmantyú beép	6 db	2 080	12 480	0	0				
	D 63 mm PE 100 SDR 17 EF karmantyú beép	1 db	1 300	1 300	0	0				
	D 63 mm PE 100 SDR 17 víz nyomócső fektetése, földmunkával, csőszereléssel, réteges tömörítéssel	10 fm	475	4 750	8 950	89500				
	2" Isiflo g. csap beépítése	1 db	19 870	19 870						
	Vezeték nyomáspróbája	130 fm	10	1 300	14	1820				
	Vezeték fertőtlenítése, bakterológiai vizsgálati jegyzőkönyvvel	1 db	65 000	65 000	0	0				
	szakfelügyeleti díjak	1 tétel	300 000	300 000	0	0				
	geodéziai bemérés, megvalósulási terv elkészítése	1 tétel	145 000	145 000	0	0				

Beton szerelvényeknek kőműves helyreállítási munkái	1 tétel	25 300	25 300	16 500	16 500
tervezés	1 tétel			220 000	220 000

Összes nettó Anyag:

952 401 Ft

Összes nettó Munkadíj:

1 443 020 Ft